


組立完成図



■PAX-NB（ベランダ取付ポール）は、41cm～50cm級BSアンテナを、建物のベランダに天井と床を利用して簡易に取り付ける場合にお使いください。

■取り付け可能な天井高さは、床面より2.2～2.9mです。

■取り付けパイプはφ42.7です。使用前にアンテナの適合パイプ径を確認してください。

■ご使用前に、この説明書とアンテナ本体の説明書をよくお読みになり、正しく施工してください。

■この金具に貼り付けている⚠警告ラベルを、見えるように設置し、よくお読みください。

⚠ 警告

- 絶対に乗らないでください。壊れる恐れがあります。
- 改造しないでください。強度が不足したり、寿命が短くなります。
- ネジは確実に締めてください。締め忘れると分解する恐れがあります。
- 製品のカドは、手を切る恐れがあります。お子様にも教えてください。

お客様へのご注意とお願い！


- 取り付けを施工された方は、お客様に必ず、次の事を伝えてください。
- この取付ポールは、BSアンテナ専用です。登ったり、ぶらさがったりは、大変危険です。
- お子様の居る場合は、説明をして、⑧注意ラベル(右図参照)を、パイプの見えやすい高さに貼ってください。

ラベル見本



部 品 表 ●次の部品が入っています。たしかめてください。

お願い
このボルト2本は
輸送の為に仮り締め
めています。
取り付け前にゆる
めてください。



番号	名 称	数 量
①	スライドポール	1 組
②	ブーツ	1 個
③	アジャストベース	1 組
④	ブラケット	2 枚
⑤	パイプ	1 本
⑥	六角ボルト	4 組
⑦	ナイロンロープ	1 本
⑧	注意ラベル	1 枚

ご 注 意


●集合住宅のベランダに取り付ける場合は、緊急避難通路の妨げとならない場所を選んでください。

取り付けのまえに ●次の事項をおたしかめください。


●アンテナの取り付け方法の確認

アンテナの取り付け方により手順が異なります。
次のいずれの方法が確認してください。


アンテナかぶせ方式 アンテナ直付方式 アンテナ貫通方式



この説明書の手順に従って作業してください。



アンテナの背面上・下をポールに直接取り付けます。
④ブラケット・⑤パイプは使いません。



アンテナ背面部にポールを貫通させて取り付けます。
④ブラケット・⑤パイプは使いません。


●この製品にお気付きの点がありましたら、外箱側面の製品番号もお知らせください。

取り付け手順 ※アンテナの取り付け方式によっては、手順が変わります。


●①スライドポールの取り付け手順は「アンテナかぶせ方式」の手順で説明しています。「アンテナ貫通方式」の場合は、先にアンテナに通します。

1. ①スライドポールをベランダに取り付けます。


(1) ●①スライドポールの下側に②ブーツを取り付けます。
●取り付け位置を決め③アジャストベースを置きます。




(2) ●③アジャストベースに①スライドポールを立てて、天井いっばいに引き出し、スライド固定ボルトを締めます。




(3) ●③アジャストベースのボルト(3本)を順に締め付けて、①スライドポールを持ち上げて固定します。




(4) ●①スライドポールの中央部を手で持って揺らしてみ、位置がずれないか確認します。



(5) ●②ブーツを下に降ろして、③アジャストベースにかぶせます。



(6) ●万一に備えて、①スライドポールの上部を附近の丈夫なもの、⑦ナイロンロープで継ぎます。




2. アンテナ本体の取り付け

- アンテナ本体の説明書に従って正しく取り付けして下さい。
- 「アンテナ直付方式」の場合は、④ブラケット・⑤パイプは使わず、直接①スライドポールに取り付けます。

「アンテナかぶせ方式」の場合

(1) ●④ブラケットを使って⑤パイプを①スライドポールに⑥六角ボルトで取り付けます。



(2) ●アンテナ本体の説明書を見てアンテナを取り付けます。