go

^{ツーラー} キヤッチャ®

ルームエアコン据付部品

傾斜屋根用 C-YG型

据付説明書

日晴金属株式会社


本 社 大阪市住吉区我孫子1丁目2番10号 〒558-0014 TEL.06-6696-0151 http://www.catcher.jp

- ●ルームエアコン80kg以下でご使用ください。
- ●金具を据え付け後、この説明書をお客様にお渡しいただき警告表示 内容を確認していただくようお願いします。
- ●この金具を分解や廃棄処分する場合は、お買い上げの販売店または 専門業者にご相談してください。
- **▲**警告
- ●絶対に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。壊れる恐れがあります。
- ●改造しないでください。強度が不足したり、寿命が短くなります。
- ●ネジは確実に締めてください。締め忘れると分解する恐れがあります。
- ●製品のカドは、手を切る恐れがあります。お子様にも教えてください。

| | ①フレーム組品 | 2組 | 5 針金 | 2本 |
|----|---------|----|-------------------------------|----|
| 部 | ②ベース | 2本 | ⑥ヒートン釘 (△形) | 2本 |
| 品表 | ③ ヤネアシ | 6個 | 根角ボルト ⑦ (M8-16) ナット(M8) | 4組 |
| | ④ 絶縁ナット | 4個 | ⑧ 六角ボルト | 4本 |

架台の組み立て方と完成図

- **1.**②ベースの寸法目盛を目安に、
 - ①フレーム組品を⑦根角ボルトで 組み立てます。





3. ③ヤネアシを屋根瓦の 接する所に取り付けま す。

※ヤネアシは、架台と瓦 の接する所に当ててく べさい。

架台の固定

- 1) ⑥ヒートン釘は壁内の柱に しっかり固定します。
- 2) ⑤針金は2重にして巻き 付けます。(左右2ヶ所)
 - ※架台側も同様に固定します。





エアコン本体の据え付け

- 2 (1) 架台各部のボルトを増し締めします。
- 2) ④絶縁ナットをエア コンの足奥行に合わ せてはめます。
 - ※45度に回転させると ロックします。
- 3) エアコン本体を乗せて®六角ボルトで固定します。

